



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA NAMI"  
Reģ. Nr. 150302743, PVN Reģ. Nr. 41503027436  
Muitas ielā 1, Kalkūnes pagasts,  
Daugavpils rajons, LV-5449  
Tālr. +371 29 49 0 735, Fakss +371 67 27 27 67  
e-pasts: info@kokanami.lv http: www.kokanami.lv  
Va/S "LHZB", Daugavpils filiāle  
SWIFT: LHZBLV22, Rēķins LV29LHZB5400083043001

## Tāme 1,5 stāvu Pirtij/atpūtas mājai 6,1 x 8,4 m

### **Piezīmes:**

Baļķa diametrs 22 cm, cena ietver pārsedes no baļķiem, balkona izveidi.  
Perimetra baļķa sienu augstums - 3.4 m, slīpais jumts otrajā stāvā sākas ar ceturto baļķi, tādējādi 2 st.pie sienas augstums ir 0,5 m.  
Transporta pakalpojumi tiek pieskaitīti tāmei atkarībā no attāluma un kravu skaita  
Pasūtītājs nodrošina nakšņošanas iespēju (iespējams bez ērtībām) 4 - 5 cilvēkiem  
Celtniecības laikā, vai papildus tāmei dzīvošanas platību īre.  
Pasūtītājs nodrošina 220 V elektrības pieslēgumu darba laikā.

## Tāme

### **Baļķa diametrs 22 cm**

	<b>Materiāli ieskaitot PVN, Ls</b>	<b>Darbs, Ls</b>
<b>Pamatu pēda, pamati ar hidroizolāciju, nesiltināti</b>		
Pamatu bloki - KIVI, armatūra, betons, betona piegāde, hidroizolācijas materiāls	0	
Rakšanas darbi, bloku montāžas, betonēšana, hidroizolēšana, izlīdzināšana, bez pamatu siltināšanas		0
<b>Kanalizācijas izvadi</b>		
Kanalizācijas caurules, stiprinājumi	0	
Kanalizācijas montāža, šahtu izveide pamatos		0
<b>Guļbūves sienu karkass</b>		
Guļbūves sienu karkass,	12646	
Guļbūves karkasa salikšanas darbs		4215
<b>Spāres</b>		
Materiāls spārēm, kopturiem savienojumu furnitūra	461	
Izgatavošana un uzstādīšana		421
<b>Jumts- ķieģeļsarkani cementa dakstiņi</b>		
Jumta klājums,kore, vēja dēļi, latas, jumta plēve, naglas, apšuves dēļi u.tml., jumta materiālu transports	0	
Darbi - latojuma izveidošana, jumta likšanas darbi , latojums, jumta ārējo daļu apšuve		0
<b>Grīdas abos stāvos (siltinātas) ieskaitot terasi un balkonu</b>		
Grīdas gulšņi 1 st., melnā grīda, siltinājums, plēves, grīdas dēļi, naglas, grīdas līstes	0	
Grīdas likšanas darbs (ieskaitot gulšņus, grīdlīstes)		0
<b>Griesti 1 stāvā</b>		
Apšuves dēļi (vagona dēļi), latas, starpstāvu izolācija 50 mm, naglas, tvaika izolācija un tml.	0	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi		0
<b>Griesti 2 stāvā</b>		
Apšuves dēļi, tvaika izol. plēve, jumta siltumizolācija 150 mm biezumā, naglas u.c., materiālu transports	0	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi, m2		0

**Durvis**

Durvis (ārējās un iekšējās), aplodas, pakojamais materiāls 0  
 Baļķu piedziņa kārbai, durvju ielikšana ailē 0

**Logi- koka pakešu ar papildus kārbu 40 mm biezumā**

Logi, kārba, ēvelētas līstes, aplodas, furnitūra. 0

Logu ielikšana ailē, baļķu piedziņa kārbai, palodžu iestrāde, aplodu iestrāde 0

**Kāpnes no baļķiem**

Kāpņu materiāli, guļbaķu konstrukcija, pakāpieni 0

Izgatavošana un uzstādīšana 0

**2 Stāva starpsienas**

Rāmis 100 mm, siltinājums, pretkondensātklājums, apšuves dēļši, līstes, u.t.t. 0

Sienas izveide un apšuve, u.t.t. 0

**Pirts telpas apšuve un iekārtošana**

Lapu koka apšuves materiāls, vate ar folliju, latojums, apses materiāls lāvām, u.t.t. 0

Latojuma iestrāde, apšuve un siltināšana, pirts telpas iekārtošana 0

**Papildus piedāvājumi**

Materiāli papildus piedāvājumiem 0

Darbs ar papildus piedāvājumu 0

**Iekšējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu**

"Kolareks", smilšpapīrs, antiseptiķi, grīdas laka otas 0

Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu 0

**Ārējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu**

"Kolareks", smilšpapīrs, antiseptiķi, otas 327

Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu 717

**Kopsumma materiāli ieskaitot PVN:**

13434

**Kopsumma darbs:**

5354

**PVN darbam**

964

**Pavisam**

<del>19751</del>
------------------

<b>Speciālā cena, zemāk vairs nebūs</b>
---

<b>12900</b>
--------------

Transports Daugavpils - Rīga, 1 kravas, izkraušana

Ls

380

Ar cieņu

Aldis Cimoška

SIA "Koka Nami"

direktors

m.t. 264 55 399

fax: 67 27 27 67