



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA NAMI"  
Reģ. Nr. 150302743, PVN Reģ. Nr. 41503027436  
Muitas ielā 1, Randene, Kalkūnes pagasts,  
Daugavpils rajons, LV-5449  
Tālr. 29 49 07 35, Fakss 67 27 27 67  
e-pasts: info@kokanami.lv http: www.kokanami.lv  
Va/S "LHZB", Daugavpils filiāle  
SWIFT: LHZBLV22, Rēķins LV29LHZB5400083043001

## Tāme Pirts 3 x 5 m ar terasi 1 m

### **Piezīmes:**

Jumta materiāls - pelēks bituma klājs  
Baļķa diametrs 18 cm, cena ietver pārsedzes no baļķiem.  
Perimetra baļķa sienu augstums - 2,6 m  
Grīda ar siltinājumu visai pirtij  
Logi - kvalitatīvi koka pakešu  
Transporta pakalpojumi tiek pieskaitīti tāmei atkarībā no attāluma un kravu skaita  
Objektā jābūt iespējai strādāt autokrānam ar strēli 14 m

### Tāme

#### **Baļķa diametrs 18 cm. SAUSS BAĻĶIS**

	<b>Materiāli ieskaitot PVN, Ls</b>	<b>Darbs, Ls</b>
<b>Pamatu pēda, pamati ar hidroizolāciju, nesiltināti</b>		
Pamatu bloki - KIVI, armatūra, betons, betona piegāde, hidroizolācijas materiāls	0	
Rakšanas darbi, bloku montāžas, betonēšana, hidroizolēšana, izlīdzināšana, bez pamatu siltināšanas		0
<b>Kanalizācijas izvadi</b>		
Kanalizācijas caurules, stiprinājumi	44	
Kanalizācijas montāža, šahtu izveide pamatos		54
<b>Guļbūves sienu karkass - sauss baļķis</b>		
Guļbūves sienu karkass,	4007	
Guļbūves karkasa salikšanas darbs		1336
<b>Spāres</b>		
Materiāls spārēm, kopturiem savienojumu furnitūra	205	
Izgatavošana un uzstādīšana		190
<b>Jumts- pelēks bituma klājs - līmēta membrāna 4 mm</b>		
Jumta klājums, kore, vēja dēļi, latas, jumta plēve, naglas, apšuves dēļi u.tml., jumta materiālu transports	873	
Darbi - latojuma izveidošana, jumta likšanas darbi, latojums, jumta ārējo daļu apšuve		928
<b>Grīda siltināta - dēļu grīda ir iekļauta arī pirts un dušas telpās</b>		
Grīdas gulšņi, grīdas dēļi, naglas, grīdas līstes	564	
Grīdas likšanas darbs (ieskaitot gulšņus, grīdlīstes)		743
<b>Griesti 1 stāvā</b>		
Apšuves dēļi (vagona dēļi), latas, starpstāvu izolācija 50 mm, naglas, tvaika izolācija un tml.	314	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi		328
<b>Durvis</b>		
Durvis (ārējās un iekšējās), aplodas, pakojamais materiāls	635	
Baļķu piedziņa kārbai, durvju ielikšana ailē		210
<b>Logi- koka pakešu ar papildus kārbu 40 mm biežumā</b>		
Logi, kārba, ēvelētas līstes, aplodas, furnitūra.	619	
Logu ielikšana ailē, baļķu piedziņa kārbai, palodžu iestrāde, aplodu iestrāde		210
<b>Pirts telpas iekārtošana - lāva, krāsns, dūmenis, duškabīne</b>		

Lapu koka apšuves materiāls, vate ar foliju, latojums,apses materiāls lāvām, u.t.t.	975	
Latojuma iestrāde, apšuve un siltināšana, pirts telpas iekārtošana		475
<b>Elektroinstalācija</b>		
Vadi, slēdži, drošinātāji un taml.	120	
Darbs ar elektroinstalāciju		75
<b>Iekšējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu</b>		
"Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, grīdas laka otas	164	
Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu		297
<b>Ārējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu</b>		
"Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, otas	148	
Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu		282
<b>Kopsumma materiāli ieskaitot PVN:</b>	<b>8669</b>	
<b>Kopsumma darbs:</b>		<b>5128</b>
<b>PVN darbam</b>		<b>923</b>
<b>Pavisam</b>		<b><del>14719</del></b>

**Speciāla cena, zemāk vairs nebūs 8900**

**Transports Daugavpils - Rīga, 2 kravas, izkraušana Ls 680**

Ar cieņu  
Aldis Cimoška  
SIA "Koka Nami"  
direktors  
m.t. 264 55 399  
fax: 67 27 27 67